



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PM DE URUBICI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> FECHAMENTO DAS LATERAIS EM ALVENARIA E MELHORIAS NA QUADRA VALDIRENE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> FECHAMENTO DAS LATERAIS EM ALVENARIA E MELHORIAS NA QUADRA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> URUBICI/SC	<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>FECHAMENTO DAS LATERAIS EM ALVENARIA E MELHORIAS NA QUADRA VALDIRENE</b>									<b>249.999,68</b>	
<b>1.</b>			<b>FECHAMENTO DAS LATERAIS EM ALVENARIA E MELHORIAS NA QUADRA VALDIRENE</b>					-	<b>249.999,68</b>	
<b>1.1.</b>			<b>PAREDES EM ALVENARIA E ABERTURAS</b>					-	<b>32.674,68</b>	
1.1.1.	SINAPI	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	263,41	75,00	BDI 1	92,54	24.375,96	RA
1.1.2.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	16,13	417,00	BDI 1	514,49	8.298,72	RA
<b>1.2.</b>			<b>CONCRETO ARMADO VIGAS</b>					-	<b>7.291,77</b>	
1.2.1.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,00	1.970,00	BDI 1	2.430,59	7.291,77	RA
<b>1.3.</b>			<b>REVESTIMENTO E PISO ESPORTIVO</b>					-	<b>153.435,34</b>	
1.3.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	579,00	7,00	BDI 1	8,64	5.002,56	RA
1.3.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	579,00	27,00	BDI 1	33,31	19.286,49	RA
1.3.3.	Cotação		PISO MODULAR ESPORTIVO, RAMPAS DE ACABAMENTO, CANTONEIRAS, MANTA PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO EM PEBD 3,0MM, DAMARCAÇÃO DE MODALIDADE ESPORTIVA, MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DO SISTEMA.	M2	480,00	185,00	BDI 1	228,25	109.560,00	RA
1.3.4.	Cotação		REDE POLIPROPILENO FIO 2,0 POLIETILENO (NYLON) MALHA 15X15CM E CORDA DA AMARRAÇÃO DAS REDES MATERIAL E MÃO DE OBRA. INSTALADO.	M2	182,90	13,80	BDI 1	17,03	3.114,79	RA
1.3.5.	SINAPI		ASSENTO ESPORTIVO SEM ENCOSTO 44,5 X 36 COM INSTALAÇÕES	UN	150,00	89,00	BDI 1	109,81	16.471,50	RA
<b>1.4.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>28.435,17</b>	
1.4.1.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	32,25	22,34	BDI 1	27,56	888,81	RA
1.4.2.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	32,25	44,93	BDI 1	55,43	1.787,62	RA
1.4.3.	Cotação		PINTURA DA TELHA DE ALUMINIO NA COR AMARELA	M2	37,22	39,00	BDI 1	48,12	1.791,03	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PM DE URUBICI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> FECHAMENTO DAS LATERAIS EM ALVENARIA E MELHORIAS NA QUADRA VALDIRENE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> FECHAMENTO DAS LATERAIS EM ALVENARIA E MELHORIAS NA QUADRA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> URUBICI/SC	<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>FECHAMENTO DAS LATERAIS EM ALVENARIA E MELHORIAS NA QUADRA VALDIRENE</b>									<b>249.999,68</b>	
1.4.4.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	579,00	2,18	BDI 1	2,69	1.557,51	RA
1.4.5.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	797,80	22,77	BDI 1	28,09	22.410,20	RA
<b>1.5.</b>			<b>COBERTURA LATERAL</b>					-	<b>11.956,62</b>	
1.5.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	37,22	94,33	BDI 1	116,38	4.331,66	RA
1.5.2.	Cotação		REVISÃO GERAL DA COBERTURA COM FECHAMENTO DOS BURACOS NAS TELHAS	M2	1.030,40	6,00	BDI 1	7,40	7.624,96	RA
<b>1.6.</b>			<b>PARTE ELETRICA</b>					-	<b>13.201,60</b>	
1.6.1.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20,00	535,00	BDI 1	660,08	13.201,60	RA
<b>1.7.</b>			<b>SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>					-	<b>3.004,50</b>	
1.7.1.	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	489,38	BDI 1	603,80	1.811,40	RA
1.7.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	30,34	BDI 1	37,43	112,29	RA
1.7.3.	Cotação		PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00	55,00	BDI 1	67,86	203,58	RA
1.7.4.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00	237,00	BDI 1	292,41	877,23	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
Declaro que os encargos sociais e relativos a mão de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 10/2018 e SICRO 07/2018

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

URUBICI/SC  
Local

segunda-feira, 10 de maio de 2021

Responsável Técnico  
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JULIO  
CREA/CAU: 26768-0



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PM DE URUBICI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> FECHAMENTO DAS LATERAIS EM ALVENARIA E MELHORIAS NA QUADRA VALDIRENE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> FECHAMENTO DAS LATERAIS EM ALVENARIA E MELHORIAS NA QUADRA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> URUBICI/SC	<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>FECHAMENTO DAS LATERAIS EM ALVENARIA E MELHORIAS NA QUADRA VALDIRENE</b>									<b>249.999,68</b>

Data ART/RRT: 0

RECURSO  
←